

**OFERTA
NA BUDOWĘ DOMU JEDNORODZINNEGO
WG PROJEKTU
BURSZTYN GL 315**



| | |
|---|----------------|
| STAN SUROWY OTWARTY | 211 000 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY | 273 300 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY Z INSTALACJAMI | 320 300 |
| STAN DEWELOPERSKI | 345 000 |

Miejsce Budowy: woj. śląskie.

Ważność oferty: 30 wrzesień 2020 r.

Podane ceny są cenami netto (należy doliczyć 8% VAT).

Cena zawiera kompleksową usługę budowlaną wraz z nadzorem Kierownika Budowy, prowadzeniem dokumentacji budowlanej, wywozem nieczystości itp.

Kontakt:

wyceny@nowydom.slask.pl

www.nowydom.slask.pl

SPECYFIKACJA

STAN SUROWY OTWARTY

1. FUNDAMENT PŁYTOWY

54 000,00 zł.

Zakres prac obejmuje:

- badanie geotechniczne gruntu pod przygotowanie projektu,
- wykonanie projektu zamiennego płyty fundamentowej,
- wytyczenie geodezyjne budynku,
- usunięcie warstwy nienośnej gruntu o grubości 30 cm z odwozem do 20 m,
- ułożenie kanalizacji,
- dostawa i rozścielenie warstwy piasku lub pospółki o grubości do 50 cm w miejsce wybranego gruntu,
- zagęszczenie ubijarką mechaniczną,
- wykonanie przepustów przez płytę wprowadzających wodę i elektrykę do budynku,
- wykonanie czerpni do kominka z rur PCV ϕ 150,
- wykonanie izolacji poziomej pod całością płyty, ze styropianu EPS 150, $\lambda=0,034$ (np. PANELTECH/ARSANIT) o grubości 10cm,
- ułożenie folii budowlanej,
- wykonanie szalunków, ułożenie zbrojenia, dostarczenie i wypełnienie płyty betonem wodoszczelnym C25/30 (B30), dokładność zatarcia płyty +/- 10 mm,
- wykonanie izolacji skośnej po obwodzie budynku ze styropianu EPS 100, $\lambda=0,035$ (np. PANELTECH/ARSANIT) o grubości 10cm (wykonywane na etapie elewacji),
- wykonanie stóp fundamentowych wg projektu.

Uwaga: Do oferty przyjęto posadowienie płyty na gruntach zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej. Nie uwzględniono zabezpieczeń na szkody górnicze. Przyjęto 50 cm grubości podbudowy pod fundamentem, w przypadku warunków gruntowych wymagających grubszej podbudowy, np. na skutek znacznego nachylenia terenu, koszty etapu mogą wzrosnąć.

Koszt dodatkowej podbudowy 89zł/m³.

Uwaga: Niniejsza oferta nie obejmuje wykonania schodów zewnętrznych i tarasu.

Uwaga: Izolacja pionowa fundamentu w zakresie elewacji.

2. ŚCIANY- PREFABRYKOWANE KERAMZYTOWE (PARTER)

77 500,00 zł.

Zakres prac obejmuje:

- adaptacja ścian do projektu budowlanego,
- prefabrykacja ścian wraz z transportem na plac budowy,
- montaż prefabrykatów,
- zazbrojenie konstrukcji wraz z wypełnieniem zamków betonem C20/25 (B25),

Uwaga: *W przypadku rezygnacji z kosmetyki ścian, cena będzie niższa o 1000,00 zł - wykonywana po zamknięciu budynku.*

**3. DACH WRAZ Z ORYNNOWANIEM,
KOMINY SPALINOWE I WENTYLACYJNE**

79 500,00 zł.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie konstrukcji drewnianej stropu i dachu, impregnowanej, (klasa drewna C24),
- pokrycie połaci folią dachową, łączenie,
- wykonanie przewodów spalinowych (**1 sztuka – do kominka**) i wentylacyjnych, z systemowych kształtek kominowych SCHIEDEL i kominków wentylacyjnych DuroVent,
- wykonanie czapek kominowych,
- wykończenie kominów tynkiem mozaikowym ponad połacią dachu,
- pokrycie dachówką cementową BRAAS, typ Celtycka w jednym z 5 podstawowych kolorów,
- obróbki: wykonanie koszy, pasa nadrynnowego i opierzenia komina,
- montaż ławy kominiarskiej wg projektu,
- montaż wylazu dachowego o wymiarach 46x55 cm,,
- orywnowanie z PCV w jednym z podstawowych kolorów oferowanych przez producenta oraz montaż rur spustowych pionowych, zakończonych na dole kolaniem jednokielichowym,
- wykonanie podbitki z listew drewnianych sosnowych lub świerkowych, malowanych impregnatem głęboko penetrującym firmy DREWNOCHRON, grubości 14 mm. (wykonywane na etapie elewacji).

PRODUCENT UDZIELA 30 LETNIEJ GWARANCJI NA DACHÓWKĘ.

Uwaga: Zakres prac nie obejmuje odprowadzenia deszczówki spod rur spustowych.

Uwaga: *W przypadku rezygnacji z wykonania podbitki z listew drewnianych, cena będzie niższa o 3000,00 zł.*

Uwaga: WYCENA NIE ZAWIERA ŚCIANKI KOLANKOWEJ NA PODDASZU.

RAZEM STAN SUROWY OTWARTY 211 000 ZŁ.

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

| | |
|---|----------------------|
| 4. ELEWACJA | 32 500,00 zł. |
| Zakres prac obejmuje: <ul style="list-style-type: none">ocieplenie elewacji styropianem EPS 70, $\lambda=0,038$ (np. PANELTECH/ARSANIT) o grubości 20 cm (przyklejenie płyt styropianowych wraz z kołkowaniem, ułożenie siatki zbrojącej oraz podkładu pod tynk),wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej,zabezpieczenie naroży budynku oraz obramowania okien listwami narożnikowymi,pokrycie elewacji tynkiem silikonowym KABE/BOLIX/CERESIT/ARSANIT - kasza, ziarno 1,5 mm, kolory z dopłatą do 30%,ocieplenie cokołu styropianem EPS 70, $\lambda=0,038$ (np. PANELTECH/ARSANIT) o grubości 15 cm (przyklejenie płyt styropianowych wraz z kołkowaniem, ułożenie siatki zbrojącej oraz podkładu pod tynk),wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym KABE/BOLIX/CERESIT/ARSANIT. | |
| Uwaga: Zakres prac <u>nie obejmuje</u> wykonania elementów sztukaterii (przypory, gzymsy, bonie itp.), drewnianych/kamiennych wykończeń na elewacji. | |
| 5. STOLARKA OKIENNA | 20 500,00 zł. |
| Zakres prac obejmuje: <ul style="list-style-type: none">dostawa i montaż okien wykonanych według utypowionych wymiarów i funkcji,stolarka okienna PCV, DRUTEX, profil siedmiokomorowy IGLO ENERGY, z wkładem trzyszybowym ($U_g=0,5W/m^2K$)*, z ramką dystansową Swisspacer ($U_w=0,59W/m^2K$)* w kolorze jednostronnie okleinowanym; okna z mikrowentylacją, bez szprosów. | |
| Uwaga: Cena nie obejmuje okien przesuwnych. W zamian wyceniono okna tradycyjnie otwierane. *Dla okna o wym. 1230x1480mm | |
| 6. DRZWI ZEWNĘTRZNE | 2 800,00 zł. |
| Zakres prac obejmuje: <ul style="list-style-type: none">dostawa i montaż drzwi wejściowych GERDA TT Optima, z pełnym wyposażeniem, kolorystyka wg palety producenta (wymiary standardowe*, bez doświetleń bocznych i górnych). | |
| *Szerokość skrzydła 90cm. | |
| 7. BRAMA GARAŻOWA | 6 500,00 zł. |
| Zakres prac obejmuje: <ul style="list-style-type: none">dostawa i montaż bramy garażowej HORMANN typ LPU 42 z kolnierzem THERMOFRAME, segmentowej z napędem elektrycznym, sterowana pilotem, kolor jednostronny podstawowy (np. brąz, antracyt), struktura Woodgrain, typ tłoczenia: M/L. | |
| *Szerokość bramy do 250cm. | |

RAZEM STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 273 300 ZŁ

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY Z INSTALACJAMI

| | |
|---|----------------------|
| 8. INSTALACJA WOD-KAN | 7 500,00 zł. |
| <p>Zakres prac obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie podejść kanalizacyjnych i wodociągowych wg projektu za wodomierzem, wewnątrz budynku rurami PP i PCV, • montaż pompy cyrkulacyjnej CWU. <p>Uwaga: Zakres prac nie obejmuje wykonania przyłącza wody do budynku oraz „białego montażu”. Uwaga: Pompa cyrkulacyjna CWU montowana na etapie prac związanych z C.O., w przypadku wykonywania samej instalacji WOD-KAN (bez C.O.), odejmujemy cenę montażu pompy CWU -150,00 zł</p> | |
| 9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA | 10 500,00 zł. |
| <p>Zakres prac obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie punktów instalacji elektrycznej (gniazd 230v) wewnątrz budynku : <ul style="list-style-type: none"> - kuchnia + jadalnia – 6 punktów, - wiatrołap, komunikacja, spiżarnia, wyprowadzenie na elewacje – po 1 punkcie - salon, sypialnia – po 4 punkty - pokój – 3 punkty - łazienka, ubikacja, kotłownia – po 2 punkty • wykonanie gniazda siłowego 400V zabezpieczonego samodzielnie, • wykonanie w obrębie domu instalacji telewizyjnej i teletechnicznej 4 punkty • wykonanie punktów instalacji oświetlenia wewnątrz budynku: <ul style="list-style-type: none"> - kuchnia + jadalnia – po 1 punkcie. - wiatrołap, spiżarnia, kotłowni, pokój, – po 1 punkcie - salon, komunikacja, łazienka, ubikacja – po 2 punkty - sypialnia – 3 punkty (oświetlenie + kinkiety) - wyprowadzenie na elewację – 3 punkty - mostki schodowe – 5 punktów • wyprowadzenie instalacji pod dzwonek, • wyprowadzenie instalacji zasilania i oświetlenia na strych – po 1 punkcie • wykonanie uziemienia instalacji za pomocą bednarki lub szpilki uziemiającej, • wykonanie tablicy bezpiecznikowej : <ul style="list-style-type: none"> - rozłącznik główny 3F/100A - wyłącznik RCD 3 F – 2szt, wyłącznik RCD 1 F – 1szt. - wyłącznik nad-prądowy 3F – 1 szt., wyłącznik nad-prądowy 1F – 1 szt. na max 8 szt. - rozdzielnica podtynkowa 3x12 – 1 szt. - wskaźnik napięcia 3 F – 1 szt. <p>WYCENA OBEJMUJE OSPRZĘT FIRMY ETI. Uwaga: Dodatkowy punkt instalacji 1 Fazowej – 90 zł/ szt. Uwaga: zakres prac nie obejmuje wykonania przyłącza energii elektrycznej do budynku i przyłącza telefonii oraz „białego montażu”. Uwaga: zakres prac nie obejmuje wykonania instalacji odgromowej.</p> | |
| 10. INSTALACJA C.O. | 29 000,00 zł. |
| <p>Zakres prac obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie instalacji C.O. z tworzywa sztucznego i miedzi, • dostawę i montaż kotła gazowego kondensacyjnego De Dietrich MCR III wraz z zasobnikiem wodnym o poj. 100L, • dostawa i montaż grzejników ściennych, stalowych, płytowych wraz z głowicami termostatycznymi. <p>Uwaga: Zakres prac nie obejmuje wykonania instalacji gazowej. OPCJA (nie wliczona do oferty): Dopłata do ogrzewania podłogowego na powierzchni parteru (bez garażu): 8 500 zł.</p> | |

RAZEM STAN SUROWY ZAMKNIĘTY Z INSTALACJAMI 320 300 zł.

STAN DEWELOPERSKI

| | |
|---|----------------------|
| 11. SUFIT | 16 500,00 zł. |
| Zakres prac obejmuje: | |
| <ul style="list-style-type: none">• wykonanie paroizolacji z folii,• ocieplenie stropu wełną mineralną ISOVER Profit-mata $\lambda=0,035$ o grubości 25 cm, dwuwarstwowo (20+5),• wykonanie stelażu z profili stalowych,• montaż płyt G-K wraz ze szpachlowaniem spoin,• dostawa i montaż schodów strychowych FAKRO, trzysegmentowych o wymiarach 60x111. | |
| 12. WYLEWKI NA PARTERZE | 7 000,00 zł. |
| Zakres prac obejmuje: | |
| <ul style="list-style-type: none">• wykonanie izolacji z folii o gr. 0,2 mm,• wykonanie wylewek na parterze, w części mieszkalnej (bez garażu) wraz z izolacją termiczną ze styropianu EPS 80, $\lambda=0,037$ (np. PANELTECH/ARSANIT) o grubości 10 cm, oraz warstwą dociskową zbrojoną włóknem szklanym, o grubości 5cm. | |
| 13. DRENAŻ OPASKOWY | 1 200,00 zł. |
| Zakres prac obejmuje: | |
| <ul style="list-style-type: none">• wykonanie drenażu opaskowego (w tym 2 szt. studzienek rewizyjnych, bez studzienki zbiorczej). | |

RAZEM STAN DEWELOPERSKI 345 000 ZŁ.